5 Remodelación de las calles Pintor Camarón y Sidro Vilarroig y tramos Este de las calles Barrachina, Jorge Juan, Lepanto y Félix Breva



DISTRITO SUR

Presupuesto: **520.000 euros**

Fecha inicio: del 25 al 29 mayo 2009

Fecha final: Diciembre de 2009

Empresa adjudicataria:

RENOS
www.renos.net
Responsable: Alberto Figuerola
afiguerola@renos.net

Horario obras:
De lunes a domingo de 08:00 a 22:00

Calles afectadas: según mapa

Tipo de intervención en vía pública: Repavimentación del vial, con una anchura de 3,20 metros. Incluye la renovación de parte de la red del alcantarillado en su subsuelo y de las acometidas individuales afectadas. Las aceras tendrán una anchura mínima de 1,20 metros, pavimentadas con baldosa de terrazo. En su subsuelo, se instalarán las redes de agua potable, riego, alumbrado, gas y telefonía. A cada lado dispondrá de 2 metros de ancho para aparcamientos, donde se situarán los alcorques para la plantación de ficus nitida, de 3,5 a 4 metros de altura. Las farolas sujetas a las fachadas no se sustituirán.

Instituciones o colectivos afectados:

- C.E.I.P. Ejercito
- Iglesia Adventista del 7º día.

Línea de BUS afectada:

Policía de Barrio asignado:

Inspector Pascual Barreda.

Coordinador de movilidad:

Valentín Martínez Hervás (temas de tráfico)

Jorge Ripollés González (transporte público y tráfico)

Impacto en la ciudad

Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy alto